

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M20-876XXXX

SHEET 2 OF 2



IF IN DOUBT - ASK

©

NOT TO SCALE



THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm



Active products:
M20-8760242
M20-87603XX
M20-8760442
M20-87605XX
M20-87606XX
M20-87607XX
M20-87608XX
M20-87610XX
M20-8761242
M20-8761346
M20-8761842
M20-8762042

SPECIFICATION:
MATERIAL:
 MOULDING = PA6T UL94V-0, BLACK
 CONTACT = BRASS
FINISH (OVER NICKEL):
 42 = SELECTIVE GOLD ON CONTACT AREA, 100% TIN ON TAILS
 46 = 100% TIN
ELECTRICAL:
 CURRENT RATING = 3A MAX
 CONTACT RESISTANCE = 20mΩ MAX
 INSULATION RESISTANCE = 500MΩ MIN
 DIELECTRIC STRENGTH = 1000V AC
 VOLTAGE RATING = 250V AC/DC
MECHANICAL:
 DURABILITY = 50 OPERATIONS (TIN), 300 OPERATIONS (GOLD)
ENVIRONMENTAL:
 TEMPERATURE RANGE = -40°C TO +105°C
SOLDERING:
 REFLOW TEMP = 260°C FOR 10 SECONDS MAX
 MANUAL TEMP = 330°C FOR 3-5 SECONDS
PACKING:
 BAG
 FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE COMPONENT SPECIFICATION COOIXX (LATEST ISSUE)



- NOTES:**
1. SEE DRAWING M20-876XXXXP FOR PICK & PLACE IN TUBES, M20-876XXXXR FOR TAPE AND REELED.
 2. CO-PLANARITY: FLATNESS OF SMT TAILS WILL NOT EXCEED VALUES GIVEN IN TABLE.
 3. ALL TOLERANCES ARE ±0.15 UNLESS OTHERWISE STATED.

No. OF CONTACTS PER ROW	COPLANARITY TOLERANCE
02 TO 12	0.10mm MAX
13 TO 20	0.15mm MAX
25, 36	0.20mm MAX

OBSOLETE
 All other size/finish combinations not listed above

ORDER CODE:
M20-876XXXX
 No. OF CONTACTS PER ROW: 02 TO 20, 25, 36
 FINISH: 42 = SELECTIVE GOLD + 100% TIN
 46 = 100% TIN

WJP	22	01.08.17	20398
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: W. J. PRESTON			
CHECKED: S. BENNETT			
DRAWN: P. D. COLLINS			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			



www.harwin.com
 technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
~~X. = ±1mm~~
~~X.X = ±0.50mm~~
~~X.XX = ±0.10mm~~
~~X.XXX = ±0.01mm~~
 ANGLES = ±5°
 UNLESS STATED

MATERIAL:
 SEE ABOVE
FINISH:
 SEE ABOVE
S/AREA:
 mm²

TITLE:
 2.54mm PITCH DIL
 SMT PIN HEADER ASSEMBLY
DRAWING NUMBER:
M20-876XXXX
 SHT 2 OF 2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А